千阳县水利局文件

千水政发〔2026〕158号

千阳县水利局
关于千阳县高崖镇雪白殿村2026年供水巩固提升工程实施方案的批复

县城乡供水安全中心：

你中心以千供水发〔2026〕42号文报来的《关于上报千阳县高崖镇雪白殿村2026年供水巩固提升工程实施方案的请示》已收悉，经审查，批复如下：

一、项目名称

千阳县高崖镇雪白殿村2026年供水巩固提升工程

二、工程建设地点

高崖镇雪白殿村

三、工程建设必要性

本工程涉及雪白殿村2、3组，112户，351人。雪白殿村2、3组现状为一个供水系统，有四处水源，其中三处均为泉水，分

别自流至现状1#、2#、3#蓄水池。现状1#、2#蓄水池分别通过泵抽水至现状高位蓄水池，后自流供水至各户；现状3#蓄水池位于村组内，村民从池中担水吃；第四处水源为东三村（东庄村、坪上村、雪白殿村）集中供水水源，由石塔寺河拦水坝抽水至现状高位蓄水池；现状高位蓄水池有消毒设备，运行良好。主要存在问题为：（1）现状1#蓄水池处泵房墙面脱落，屋顶漏水，门锈蚀严重变形，潜水泵运行年久，运行效率低；（2）2#蓄水池处泵房电力线路老化断裂，抽水中断，现状泉室盖板局部破损；（3）3#蓄水池进人孔盖板破损，存在安全隐患；（4）第四处水源水量严重不足；（5）2、3组现状配水管网埋设于80年代，为铁管及PVC管，运行多年，锈蚀、破损、渗漏严重，供水保证率难以达标。这些现象和问题严重地影响了村民正常生活用水，为不断推进乡村振兴发展，巩固农村饮水安全成果，提高村民用水品质，对雪白殿村2、3组供水提升改造很有必要。

四、工程建设内容

该工程实施方案建设内容为：更换各类供水管网5621m，其中dn75PE管1608m，dn63PE管634m，dn50PE管337m，dn40PE管889m，dn32PE管1163m，dn25PE管990m。新建蓄水池1座，维修泉室1座，安装潜水泵2套，管道系统设闸阀井6座等附属设施。

五、施工组织设计

基本同意该工程施工组织设计内容，工程建设总工期控制在90日历天以内。

六、环境影响与水土保持

基本同意环境保护和水土保持设计。工程区不涉及环境敏

感区，无制约工程建设的因素。施工期间应注意消除各种不利影响，做好环境保护和水土保持工作。

七、工程管理

同意工程管理相关内容。建设管理单位依据相关规范与要求，进一步加强对水源地及工程设施运行管护，确保工程正常安全运行，充分发挥工程效益。

八、工程概算投资

核定千阳县高崖镇雪白殿村2026年供水巩固提升工程概算总投资69.0万元，详见工程概算核定投资表。

请你单位据此批复，严格按照国家基本建设程序及招标投标、工程建设管理相关法律法规，抓紧开展项目法人招投标前期准备工作，完善各项法定建设手续，进一步优化施工方案。施工过程中须严格执行工程技术标准与规范，强化建设资金管理和工程投资控制，严格落实工程质量监管责任，加快工程建设实施进度，确保按期完成建设任务。

附表：千阳县高崖镇雪白殿村2026年供水巩固提升工程概算核定投资表

千阳县水利局

2026年9月30日

千阳县水利局　　2026年9月30日印发

千阳县高崖镇雪白殿村2026年供水巩固提升工程概算核定投资表

表一　　单位：万元

编号	序号	工程或费用名称	概算投资	核定投资	核增（减）	备注
1	一	建筑工程	54.24	53.54	-0.70	
2	二	机电设备及安装工程	10.52	10.30	-0.22	
3	三	金属结构设备及安装工程	0	0	0	
4	四	临时工程	2.54	2.51	-0.03	
5	五	费用	0	0	0	
6		基本费用（1+2+3+4+5）	67.30	66.35	-0.95	
7	六	预备费	2.69	2.65	-0.04	
8	1	基本预备费	2.69	2.65	-0.04	
9	2	价差预备费	0	0	0	
10	七	其他费用	0	0	0	
		静态总投资	69.99	69.00	-0.99	
		总投资	69.99	69.00	-0.99	