千阳县水利局文件

千水政发〔2026〕159 号

千阳县水利局
关于千阳县高崖镇阳川寺及高明村 2026 年供水改造工程实施方案的批复

县城乡供水安全中心：

你中心以千供水发〔2026〕43 号文报来的《关于上报千阳县高崖镇阳川寺及高明村 2026 年供水改造工程实施方案的请示》已收悉，经审查，批复如下：

一、项目名称

千阳县高崖镇阳川寺及高明村 2026 年供水改造工程

二、工程建设地点

高崖镇阳川寺村及高明村

三、工程建设必要性

本工程涉及高崖镇供水站维修改造；阳川寺村 1、6 组，70 户，230 人；高明村 1 组 48 户，190 人。现状供水主要由高崖

供水站负责，该供水站位于高崖镇阳川寺村，供水范围包括5个行政村（阳川寺村、高明村、腰崖村、羊头庙村和店沟村）13个村民小组，供水规模150m³/d,解决饮水人口463户，1633人，由高崖镇人民政府运行管理。目前供水存在的主要问题：阳川寺村1组水源为高崖镇供水站水，自流供至各户。现状部分配水主管及组内配水管网为铁管，经多年运行，损坏、渗漏严重，现状无水表井；阳川寺村6组现状水源为高崖镇供水站水，通过管道加压泵二次加压至高位蓄水池，后自流供水至各用户。现状已埋设配水主管，而配水支管及入户管未连接，现状无水表井；高明村1组现状水源为高崖镇供水站水，自流供至各用户。现状过高崖河段配水主管埋深不足，被河道洪水冲刷裸露，组内配水支管为dn32PE管，管径小、水量不足，现状20户水表井破损坍塌，无法正常使用。这些现象和问题严重的影响了村民正常生活用水，为不断推进乡村振兴发展，巩固农村饮水安全成果，提高村民用水品质，对高崖镇阳川寺及高明村供水改造很有必要。

四、工程建设内容

该工程实施方案建设内容为：更换各类供水管网6149m，其中dn63PE管390m，dn50PE管3560m，dn40PE管665m，dn32PE管599m,dn25PE管689m，dn20PE管246m。新建化验室1座，便民服务大厅1座，材料库1座，管道系统设总闸阀井8座，入户水表井90座等附属设施。

五、施工组织设计

基本同意该工程施工组织设计内容，工程建设总工期控制

在90日历天以内。

六、环境影响与水土保持

基本同意环境保护和水土保持设计。工程区不涉及环境敏感区，无制约工程建设的因素。施工期间应注意消除各种不利影响，做好环境保护和水土保持工作。

七、工程管理

同意工程管理相关内容。建设管理单位依据相关规范与要求，进一步加强对水源地及工程设施运行管护，确保工程正常安全运行，充分发挥工程效益。

八、工程概算投资

核定千阳县高崖镇阳川寺及高明村2026年供水改造工程概算总投资71.80万元，详见工程概算核定投资表。

请你单位据此批复，严格按照国家基本建设程序及招标投标、工程建设管理相关法律法规，抓紧开展项目法人招投标前期准备工作，完善各项法定建设手续，进一步优化施工方案。施工过程中须严格执行工程技术标准与规范，强化建设资金管理和工程投资控制，严格落实工程质量监管责任，加快工程建设实施进度，确保按期完成建设任务。

附表：千阳县高崖镇阳川寺及高明村2026年供水改造工程概算核定投资表

千阳县水利局

2026年9月30日

千阳县水利局　　2026 年 9 月 30 日印发

千阳县高崖镇阳川寺及高明村2026年供水改造工程概算核定投资表

表一　　单位：万元

编号	序号	工程或费用名称	概算投资	核定投资	核增（减）	备注
1	一	建筑工程	65.88	65.13	-0.75	
2	二	机电设备及安装工程	0.91	0.91	0	
3	三	金属结构设备及安装工程	0	0	0	
4	四	临时工程	3.03	3.0	-0.03	
5	五	费用	0	0	0	
6		基本费用（1+2+3+4+5）	69.82	69.04	-0.78	
7	六	预备费	2.79	2.76	-0.03	
8	1	基本预备费	2.79	2.76	-0.03	
9	2	价差预备费	0	0	0	
10	七	其他费用	0	0	0	
		静态总投资	72.61	71.80	-0.81	
		总投资	72.61	71.80	-0.81	